


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - SERVIÇOS						
Projeto :		Pavimentação Comunidade Luterana		PROF. RES ROBERTA S. CECHIN		
CONVÊNIO Nº		887798/2019		CAU A44963-6		
Proprietario		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FORQUILHAS		Nº ART		9093501/9093764
Endereço:		Estrada Geral Comunidade Luterana		DATA-BASE: 14/10/2021		
Desonerado						
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10 CM. AF_09/2020			M2	Quantitativo	Custo Unitário	Custo Total
Insumo	34492	Concreto Usinado Bombeável, Classe de Resistência C20, com Brita 0 e 1 - Slump = 100 +/- 20 mm, Exclui Serviço de Bombeamento (NBR 8953)	M3	0,1163206	366	42,57
Insumo	43146	Endurecedor Mineral de Base Cimentícia para Piso de Concreto	KG	5,7160000	6,78	38,75
Composição	88309	Pedreiro com Encargos Complementares	H	0,1599051	19,18	3,07
Composição	88316	Servente com Encargos Complementares	H	0,0665914	15,91	1,06
Composição	95282	Desempenadeira de Concerto, Peso de 75KG, 4 Pás, Motor a Gasolina, Potência 5,5 HP - CHP Diurno. AF_09/2016	CHP	0,0100030	9,66	0,1
			VALOR TOTAL			85,55
Onerado						
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10 CM. AF_09/2020			M2	Quantitativo	Custo Unitário	Custo Total
Insumo	34492	Concreto Usinado Bombeável, Classe de Resistência C20, com Brita 0 e 1 - Slump = 100 +/- 20 mm, Exclui Serviço de Bombeamento (NBR 8953)	M3	0,1163206	366	42,57
Insumo	43146	Endurecedor Mineral de Base Cimentícia para Piso de Concreto	KG	5,7160000	6,78	38,75
Composição	88309	Pedreiro com Encargos Complementares	H	0,1599051	21,53	3,44
Composição	88316	Servente com Encargos Complementares	H	0,0665914	17,76	1,18
Composição	95282	Desempenadeira de Concerto, Peso de 75KG, 4 Pás, Motor a Gasolina, Potência 5,5 HP - CHP Diurno. AF_09/2016	CHP	0,0100030	9,66	0,1
			VALOR TOTAL			86,04



ROBERTA S. CECHIN
CAU A44963-6