

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Projeto : FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSIVEL NA EMEI RUBEM BREHM JUSTO
 Proprietario: PREF MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS
 endereço: Rua Luiz Joaquim, Nunes - Centro - Três Forquilhas - RS BDI: 26,36%

DATA-BASE: 08-2022.

ITEM SINAPI			SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Unit. Com BDI	Custo Total
EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSIVEL	1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M	m²	2,88	445,00	562,30	1619,43
	1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	45,00	0,51	0,64	29,00
	1.3	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) ESPESSURA 5CM	m³	3,38	62,38	78,82	266,03
	1.4	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	67,50	0,57	0,72	48,62
	1.5	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (CONCRETO 20 MPA E TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q196 5MM ESPAÇAMENTO 10X10CM)	M²	67,50	96,83	122,35	8258,92
	1.6	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (VAGAS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (CONCRETO 20 MPA E TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q196 5MM ESPAÇAMENTO 10X10CM)	M²	33,00	96,83	122,35	4037,69
	1.7	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (CONFORME PROJETO)	m	43,50	157,58	199,12	8661,64
	1.8	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	2,66	40,04	50,59	134,58
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO								23.055,91

O VALOR DA MÃO DE OBRA CORRESPONDE A 33% DO VALOR TOTAL

Os preços deste orçamento seguem o padrão SINAPI de preços.

BDI COM DESONERAÇÃO: 26,36%

Três Forquilhas, 18/10/2022


 Rosana Mengue Hahn
 Eng. Civil


 Loraci Klippel Melo Germann
 Prefeita Municipal